

MAITRE D'OUVRAGE
MAIRIE DE SOLAIZE
route Pilon





69360 SOLAIZE

REMISE EN ETAT DE L'EGLISE SAINT SYLVESTRE
Place de la Mairie
69360 SOLAIZE

n° de dossier : 11026 A G.G. G.G. G.G.

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)

Lot 01 : ECHAFAUDAGES - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

					Téléphone :	Fax :
<u>Architecte DPLG</u>		ALEP	20 rue Notre Dame	69006 LYON	04.37.24.35.57	04.37.24.35.70
					alep@aleparchitectes.fr	
<u>Economiste</u>		Cabinet DENIZOU	1 rue du Docteur FLEURY PAPILLON	69100 VILLEURBANNE	04.78.84.44.71	04.78.84.08.08
					cbt.denizou@denizou.fr	
<u>Bureau de Contrôle</u>		DEKRA INSPECTION 69355	36 avenue Jean Mermoz BP 8212	69355 LYON CEDEX 08	04.72.78.44.62	04.72.78.44.68
<u>S.P.S.</u>		SOCOTEC 69003	11 rue St Maximin	69003 LYON	04.72.11.45.00	04.72.11.45.45
					cconstruction.lyon@socotec.fr	

Cachet de l'entreprise :

Indice : A
Etabli par : G.G.
Vérifié par : G.G.
Contrôlé par : G.G.

PHASE : D.C.E

Document créé le : 22/12/2011

N°	Référence	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant H.T.
		INSTALLATION DE CHANTIER				
	01-05	INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER				
1	01-05-02.00	DEPENSES D'INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER POUR LA PHASE 1	vt	1		
2	01-05-05.00	DEPENSES D'INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER POUR LA PHASE 2	vt	1		
3	01-05-14.00	CONSTATS D'HUISSIER AVANT ET APRES TRAVAUX	vt	1		
		Total INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER				
		Total INSTALLATION DE CHANTIER				
		PHASE 1 - LE CLOCHER				
	LOC-P1	PHASE 1 - LE CLOCHER				
	01-32	MACONNERIE				
4	01-20-51.50	NETTOYAGE DU PLANCHER DU BEFFROI SUR L'AVANT NEF - Surface : 21 m ²	vt	1		
5	01-20-51.68	DEPOSE AVEC SOINS DES ABATS SONS DES BAIES GIMENEES - Dim. : 1,00 x 2,00 m ht ET MISE EN DEPOT	u	6		
6	01-20-51.70	DEPOSE AVEC SOINS DE L'ABAT SONS SUR FACADE NORD - Dim. : 1,90 x 2,75 m ht ET MISE EN DEPOT	u	1		
7	01-20-51.80	DEMOLITION DU LOCAL TECHNIQUE - Dim. : 1,50 x 2,30 x 2,45 m ht SUR FACADE NORD ET CONFECTION D'UN SEUIL PIERRE AU DROIT DE L'ACCES BAS COTE NORD - Longueur : 80 cm - Profondeur : 60 cm (Epaisseur murs existants)	vt	1		
8	01-20-55.00	DEPOSE DU BALANCIER (2 POIDS ET FILIN) DE L'ANCIEN MECANISME DE FONCTIONNEMENT DES CLOCHES	u	1		
9	01-20-56.00	DEMOLITION DE L'HABILLAGE BOIS EN U - Dim. : 0,30 x 0,25 m Prof. - Hteur : 5,50 m DE L'ANCIEN BALANCIER DE CLOCHE DANS LA HAUTEUR DE L'AVANT NEF	u	1		
10	01-20-56.03	DEPOSE DU PLACARD BOIS SUSPENDUS "PORTE ETENDARD" - Dim. : 2,60 x 2,50 m ht ET EVACUATION	u	1		
11	01-20-56.05	DEPOSE DU SAS BOIS DE L'ENTREE PRINCIPALE - Dim. : 2,50 m x 1,40 m Prof - Hauteur : 3,40 m ht ET EVACUATION	u	1		
12	01-20-56.07	DEPOSE ET EVACUATION DU BLOC-PORTE METALLIQUE - Dim. : 0,78 m x 1,62 m	u	1		
13	01-20-56.10	DEPOSE DES PROTECTIONS EXTERIEURES DES VITRAUX	m2	3,00		
14	01-20-56.80	PIQUAGE DE SOLS CIMENT DANS L'AVANT NEF	m2	21,00		
15	01-20-57.00	BOUCHEMENT - DIAMETRE : 40 CM DE L'ANCIEN PASSAGE DU MECANISME DES CLOCHES DANS L'EPAISSEUR DE LA VOUTE SUR AVANT NEF	u	1		
16	04-47-49.00	TRAVAUX PREPARATOIRES SUR ENDUITS EXISTANTS DES MURS ET VOUTE D'ARETES	m2	117,00		
17	04-47-93.00	PIQUAGE ET RACCORD D'ENDUIT CHAUX SUR MURS EXISTANTS EN MAUVAIS ETAT COMPRIS ECHAUDAGES	m2	55,00		
18	04-47-95.00	PIQUAGE ET RACCORD D'ENDUIT CHAUX EN SOUS-FACE DE VOUTE EXISTANTES EN MAUVAIS ETAT COMPRIS ECHAUDAGES	m2	63,00		
19	04-57-07.00	REPRISE EN SOUS-OEUVRE DE LA FONDATION DU BAS COTE A L'ANGLE NORD-OUEST COMPRENANT L'ELARGISSEMENT DE LA FONDATION ET LA CONSOLIDATION	ml	6,00		
20	04-57-07.10	REPRISE DES SCELLEMENTS DES PIECES DE CHARPENTE DU CLOCHER	vt	1		
21	04-57-58.00	FONCAGE DE TIGES FILETEES - Longueur : 2,00 m	u	1		
22	04-57-58.10	FONCAGE DE TIGES FILETEES - Longueur : 2,50 m	u	1		
23	04-57-58.20	FONCAGE DE TIGES FILETEES - Longueur : 3,50 m	u	1		
24	04-65-20.00	REPRISE DE FISSURES SUR MACONNERIES EN PIERRES APPAREILLEES PAR INJECTION DE COULIS DE CHAUX	kg	675,000		
25	04-65-45.00	REOUVERTURE DU PASSAGE D'ACCES AUX COMBLES DEPUIS LE BEFFROI DU CLOCHER	u	1		
26	04-65-55.00	CONSOLIDATION DU CONTREFORT NORD-OUEST PAR 3 BARRES EN FONCAGE ET REGARNISSAGE DU COUP DE SABRE	vt	1		
27	04-65-55.10	REGARNISSAGE DU COUP DE SABRE SUR LIAISON AVANT NEF ET BAS COTE AU SUD AVEC REPRISE DU HARPAGE	vt	1		
28	04-65-55.70	ETAMPAGE PROVISOIRE - Hauteur : 5,00 m DU RENVERSEMENT DU BAS COTE SUR FACADE SUD - Longueur : 4,00 m	vt	1		
29	04-65-57.00	LIAISON EN DILATATION ENTRE BAS COTE ET AVANT NEF AU DROIT DE L'ACCES OUEST BAS COTE SUD DEPUIS ESCALIER EXTERIEUR	vt	1		
30	04-65-57.10	REFECTION EN SOUS OEUVRE DU JAMBAGE BRIQUES AU DROIT DE L'ACCES OUEST BAS COTE SUD DEPUIS ESCALIER EXTERIEUR	vt	1		
31	04-65-58.00	REVISION DES TIRANTS METALLIQUES DU BEFFROI - Longueur : 6,00 m	u	4		

N°	Référence	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant H.T.
32	04-65-59.00	REVISION DU TIRANT METALLIQUE DU BAS COTE SUR FACADE SUD	u	1		
33	07-65-98.10	BADIGEON D'EGALISATION	m2	117,00		
34	07-95-10.00	DEPOSE DE LA LOGETTE GAZ SUR FACADE SUD	vt	1		
		Total MACONNERIE				
	04-10	PIERRE DE TAILLE				
35	04-65-00.00	REFOUILLEMENT DE PIERRE DE TAILLE	m3	7,500		
36	04-65-01.05	FOURNITURE DE PIERRE DE TAILLE	m3	7,500		
37	04-65-01.10	TAILLE DE PIERRE DE PAREMENT	m2	48,00		
38	04-65-01.15	TAILLE DE PIERRE DES SCULPTURES	m2	18,00		
39	04-65-01.20	POSE DE PIERRE DE TAILLE	m3	7,500		
40	04-65-02.00	REPRISE DES ENCADREMENTS PIERRE DES BAIES GEMINEES - Dim. : 2 fois 1,00 x 2,00 m ht COMPRIS DEPOSE DES ETAIEMENTS METALLIQUES	u	3		
41	04-65-02.10	REPRISE DE L'ENCADREMENT PIERRE - Dim. : 1,90 x 2,75 m ht DU BEFFROI SUR FACADE NORD	u	1		
42	04-65-02.20	REPRISE DES CHAINAGES D'ANGLES EN PIERRE	ml	27,00		
43	04-65-07.00	RAGREAGE DE PAREMENTS PIERRE	m2	52,00		
44	04-65-09.00	GOMMAGE BASSE PRESSION DES PAREMENTS PIERRE	m2	87,00		
45	04-65-10.00	CONSOLIDANT HYDROFUGEANT AU SILICATE D'ETHYLE SUR LES PARTIES EN PIERRE DE TAILLE DEMINERALISEE	m2	87,00		
46	04-65-11.00	RETEVEMENT DE SOL EN PIERRE DE VILLEBOIS FINITION FLAMMEE, BROCHEE ET BROSSEE	m2	21,00		
47	04-65-12.00	PLINTHES EN DALLES DE PIERRE DE 100 mm HT	ml	15,00		
48	04-65-15.00	REFECTION DU SEUIL DE L'ACCES PRINCIPAL DE L'EGLISE EN PIERRE DE VILLEBOIS FINITION FLAMMEE, BROCHEE ET BROSSEE	ml	2,00		
		Total PIERRE DE TAILLE				
	04-20	TRAITEMENT DES FACADES				
49	07-01-00.00	ECHAFAUDAGE DIT "DE PIED"	m2	284,00		
50	07-05-00.00	TRAVAUX PREPARATOIRES SUR FACADES EXISTANTES EN MOELLONS APPARENTS JOINTOYES	m2	243,00		
51	07-65-07.00	ENDUIT DE FACADE A LA CHAUX AERIENNE	m2	242,00		
52	07-65-30.00	POSE DE TMOINS SUR FISSURES CONSOLIDEES	u	4		
53	07-65-98.10	BADIGEON D'EGALISATION	m2	242,00		
		Total TRAITEMENT DES FACADES				
	04-30	ESCALIER SUD				
54	01-30-20.00	DEMOLITION DE L'ESCALIER EXTERIEUR D'ACCES AU CLOCHER A L'ANGLE SUD OUEST	vt	1		
55	04-65-50.00	RECONSTRUCTION DE L'ESCALIER EXTERIEUR D'ACCES AU CLOCHER A L'ANGLE SUD-OUEST	u	1		
56	04-65-70.00	REPOSE DE LA DESCENTE D'EAUX PLUVIALES EN FONTE PRECEDEMMENT DEPOSEE A L'ANGLE SUD-OUEST COMPRIS DEVOIEMENT EN PARTIE HAUTE	vt	1		
		Total ESCALIER SUD				
	04-40	ALIMENTATION GAZ DE VILLE				
57	07-95-00.00	DEPLACEMENT DE L'ALIMENTATION GAZ DE VILLE DE LA CHAUFFERIE DEPUIS LOGETTE SITUEE EN PIED DE L'ESCALIER SUD	vt	1		
		Total ALIMENTATION GAZ DE VILLE				
	04-50	DIVERS				
58	01-33-45.90	PERCEMENTS ø 30 mm SUR VOUTE POUR PASSAGES DE RESEAUX ET GARNISSAGE APRES COUP	u	4		
59	01-33-45.95	CAROTTAGES ø 150 mm DANS MUR DE 60 cm D'Epr. POUR PASSAGES DE RESEAUX ELECTRIQUES ET GARNISSAGE APRES COUP	u	6		
60	01-33-50.00	CREATION D'UN PASSAGE 80x80 CM DANS MUR EXISTANT DE 60 cm D'EPaisseur	u	2		
61	04-57-95.00	FOURREAUX AIGUILLES AVEC LIT DE SABLE - DIAMETRE 90 mm	ml	216,00		
62	04-57-98.00	CHAMBRES DE TIRAGE POUR CABLES ELECTRIQUES - Dim. int. : 0.52 x 0.38 x 0.60 m ht. - COUVERTURE FONTE SERIE LOURDE	u	10		
63	27-39-10.00	DRAINAGE PERIPHERIQUE AUX PIEDS DES FONDATIONS COMPRIS FINITION GRAVETTES	ml	108,00		
64	27-39-20.00	REGARDS BORGNES POUR DRAIN DE 0.40 x 0.40 x 0.50 m AVEC CHEMINEE DE VISITE ET TAMPON	u	19		
65	27-39-25.00	REPRISE DE RESEAUX EXTERIEURS EXISTANTS EN PIED DES FACADES	ml	40,00		
		Total DIVERS				
		Total PHASE 1 - LE CLOCHER				
		Total PHASE 1 - LE CLOCHER				

N°	Référence	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant H.T.
		PHASE 2 - TRAITEMENT DES FACADES				
	LOC-P10	PHASE 2 - TRAITEMENT DES FACADES				
	01-32	MACONNERIE				
66	01-20-56.10	DEPOSE DES PROTECTIONS EXTERIEURES DES VITRAUX	m2	37,00		
67	04-57-59.00	MURETTE POUR LOGETTE EDF	u	1		
68	04-57-98.1	ELARGISSEMENT DU PASSAGE D'ACCES AU BAS COTE NORD DEPUIS FACADE NORD - Dimensions initiales 0,77 x 2,05 m ht - Dim. finales : 1,00 x 2,05 m ht - REPRISE DU SEUIL PIERRE	vt	1		
69	04-65-20.00	REPRISE DE FISSURES SUR MACONNERIES EN PIERRES APPAREILLEES PAR INJECTION DE COULIS DE CHAUX	kg	300,000		
		<i>Total MACONNERIE</i>				
	04-10	PIERRE DE TAILLE				
70	04-65-00.00	REFOUILLEMENT DE PIERRE DE TAILLE	m3	6,500		
71	04-65-01.05	FOURNITURE DE PIERRE DE TAILLE	m3	6,500		
72	04-65-01.10	TAILLE DE PIERRE DE PAREMENT	m2	52,00		
73	04-65-01.20	POSE DE PIERRE DE TAILLE	m3	6,500		
74	04-65-02.20	REPRISE DES CHAINAGES D'ANGLES EN PIERRE	ml	55,00		
75	04-65-06.10	POSE DE PIERRE DE TAILLE	m3	6,500		
76	04-65-07.00	RAGREAGE DE PAREMENTS PIERRE	m2	49,00		
77	04-65-08.00	FOURNITURE ET POSE DE BOUCHONS EN PIERRE DE TAILLE AU MORTIER DE CHAUX	u	8		
78	04-65-09.00	GOMMAGE BASSE PRESSION DES PAREMENTS PIERRE	m2	82,00		
79	04-65-10.00	CONSOLIDANT HYDROFUGEANT AU SILICATE D'ETHYLE SUR LES PARTIES EN PIERRE DE TAILLE DEMINERALISEE	m2	49,00		
		<i>Total PIERRE DE TAILLE</i>				
	04-20	TRAITEMENT DES FACADES				
80	07-01-00.00	ECHAFAUDAGE DIT "DE PIED"	m2	534,00		
81	07-05-00.00	TRAVAUX PREPARATOIRES SUR FACADES EXISTANTES EN MOELLONS APPARENTS JOINTOYES	m2	488,00		
82	07-65-05.10	SOUBASSEMENT AU MORTIER DE CHAUX NATURELLE - Hteur : 50 cm - Epaisseur 20mm AVEC ARASE CHANFREINEE	ml	90,00		
83	07-65-20.00	REJOINTOIEMENT DES APPAREILLAGES AU MORTIER DE CHAUX NATURELLE	m2	488,00		
84	07-65-25.00	REALISATION DE LIGNES D'ASSISES MARQUEES PAR JOINTS SAILLANTS RUBANES	ml	1 566,00		
85	07-65-98.10	BADIGEON D'EGALISATION	m2	597,00		
		<i>Total TRAITEMENT DES FACADES</i>				
	04-50	DIVERS				
86	07-95-80.00	DECAPAGE ET PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES EXISTANTS	m2	4,00		
		<i>Total DIVERS</i>				
		<i>Total PHASE 2 - TRAITEMENT DES FACADES</i>				
		Total PHASE 2 - TRAITEMENT DES FACADES				
		Récapitulation				
		Total INSTALLATION DE CHANTIER				
		Total PHASE 1 - LE CLOCHER				
		Total PHASE 2 - TRAITEMENT DES FACADES				
		Total du lot hors T.V.A.				
		T.V.A. au taux de 19,60%			19,60%	
		Total T.T.C. Lot 01 : ECHAFAUDAGES - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE				