

MAITRE D'OUVRAGE
MAIRIE DE SOLAIZE
route Pilon





69360 SOLAIZE

REMISE EN ETAT DE L'EGLISE SAINT SYLVESTRE
Place de la Mairie
69360 SOLAIZE

n° de dossier : 11026 A G.G. G.G. G.G.

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)

Lot 03 : MENUISERIE BOIS

					Téléphone :	Fax :
<u>Architecte DPLG</u>	 ALEP	20 rue Notre Dame	69006 LYON		04.37.24.35.57	04.37.24.35.70
					alep@aleparchitectes.fr	
<u>Economiste</u>	 Cabinet DENIZOU	1 rue du Docteur FLEURY PAPILLON	69100 VILLEURBANNE		04.78.84.44.71	04.78.84.08.08
					cbt.denizou@denizou.fr	
<u>Bureau de Contrôle</u>	 DEKRA	DEKRA INSPECTION 69355	36 avenue Jean Mermoz BP 8212	69355 LYON CEDEX 08	04.72.78.44.62	04.72.78.44.68
<u>S.P.S.</u>	 SOCOTEC	SOCOTEC 69003	11 rue St Maximin	69003 LYON	04.72.11.45.00	04.72.11.45.45
					cconstruction.lyon@socotec.fr	

Cachet de l'entreprise :

Indice : A
Etabli par : G.G.
Vérifié par : G.G.
Contrôlé par : G.G.

PHASE : D.C.E

Document créé le : 22/12/2011

N°	Référence	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant H.T.
		PHASE 1 - LE CLOCHER				
	LOC-P1	PHASE 1 - LE CLOCHER				
1	32-01-02.00	RESTAURATION DES ABAT-SONS DES BAIES JUMEEES - Dim. : 1,00 x 2,00 m ht - FINITION PAR CHAULAGE ET REPOSE SUR LES BAIES DU CLOCHER	u	6		
2	32-01-03.00	RESTAURATION DE L'ABAT SONS SUR FACADE NORD - Dim. : 1,90 x 2,75 m ht COMPRIS MODIFICATION POUR POSE DU CAISSON EN PARTIE BASSE - FINITION PAR CHAULAGE ET REPOSE SUR LES BAIES DU CLOCHER	u	1		
3	32-01-04.00	RESTAURATION DE LA PORTE 011 EXISTANTE DE L'ENTREE PRINCIPALE SUR FACADE OUEST AVEC REMISE EN TEINTE	u	1		
4	32-23-02.00	PORTE CHENE S1-1 D'ACCES AU BEFFROI - VANTAIL - Dim. : 0,78 x 1,60 m ht A 2 PAREMENTS LAMES BOIS VISSÉS L'UN SUR L'AUTRE - SERRURE DE SURETE - MISE A LA TEINTE	u	1		
5	32-23-03.00	PORTE CHENE SR-6 D'ACCES AU BAS COTE SUD - 2 VANTAUX - Dim. : 1,40 x 1,80 m ht A 2 PAREMENTS LAMES BOIS VISSÉS L'UN SUR L'AUTRE - SERRURE DE SURETE - TRAVERSE HAUTE CINTREE - MISE A LA TEINTE	u	1		
6	32-96-46.00	MEUBLE PRESENTOIR REALISE EN TRESPA - Dim. : 3,00 x 2,00 m Hteur HORS TOUT - Prof. : 0,60 m - PRESENTOIR A 3 ETAGERES DE 3,00 x 1,00 m Hteur - MEUBLE BAS A 4 VANTAUX O.F. - Dim : 3,00 x 1,00 m Hteur - Prof. : 0,60 m	u	1		
		Total PHASE 1 - LE CLOCHER				
		Total PHASE 1 - LE CLOCHER				
		PHASE 2 - TRAITEMENT DES FACADES				
	LOC-P10	PHASE 2 - TRAITEMENT DES FACADES				
7	32-01-05.00	RESTAURATION DE LA PORTE NR1 EXISTANTE D'ACCES A LA SACRISTIE SUR FACADE NORD AVEC REMISE EN TEINTE	u	1		
8	32-01-10.00	RESTAURATION DE LA FENETRE - Dim. : 1,05 x 1,70 m ht A 2 VANTAUX DE LA SACRISTIE SUR FACADE EST AVEC REMISE EN TEINTE ET REMPLACEMENT DES VITRAGES (VITRAGE PATRIMOINE SAINT JUST NOBLE RESIST - Ug = 3,7 W/(m².K)	u	1		
9	32-23-04.00	PORTE CHENE NR-2 IDENTIQUE A L'EXISTANT D'ACCES AU BAS COTE NORD - 1 VANTAIL - Dim. : 1,00 x 2,00 m ht - SERRURE DE SURETE - MISE A LA TEINTE (quincaillerie en provenance du bloc-porte existant)	u	1		
		Total PHASE 2 - TRAITEMENT DES FACADES				
		Total PHASE 2 - TRAITEMENT DES FACADES				
		Récapitulation				
		Total PHASE 1 - LE CLOCHER				
		Total PHASE 2 - TRAITEMENT DES FACADES				
		Total du lot hors T.V.A.				
		T.V.A. au taux de 19,60%			19,60%	
		Total T.T.C. Lot 03 : MENUISERIE BOIS				