

MAITRE D'OUVRAGE
MAIRIE DE SOLAIZE
route Pilon





69360 SOLAIZE

REMISE EN ETAT DE L'EGLISE SAINT SYLVESTRE
Place de la Mairie
69360 SOLAIZE

n° de dossier : 11026 A G.G. G.G. G.G.

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)

Lot 04 : SERRURERIE - VITRAUX

					Téléphone :	Fax :
<u>Architecte DPLG</u>		ALEP	20 rue Notre Dame	69006 LYON	04.37.24.35.57	04.37.24.35.70
					alep@aleparchitectes.fr	
<u>Economiste</u>		Cabinet DENIZOU	1 rue du Docteur FLEURY PAPILLON	69100 VILLEURBANNE	04.78.84.44.71	04.78.84.08.08
					cbt.denizou@denizou.fr	
<u>Bureau de Contrôle</u>		DEKRA INSPECTION 69355	36 avenue Jean Mermoz BP 8212	69355 LYON CEDEX 08	04.72.78.44.62	04.72.78.44.68
<u>S.P.S.</u>		SOCOTEC 69003	11 rue St Maximin	69003 LYON	04.72.11.45.00	04.72.11.45.45
					cconstruction.lyon@socotec.fr	

Cachet de l'entreprise :

Indice : A
Etabli par : G.G.
Vérifié par : G.G.
Contrôlé par : G.G.

PHASE : D.C.E

Document créé le : 22/12/2011

N°	Référence	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant H.T.
PHASE 1 - LE CLOCHER						
	LOC-P1 28	PHASE 1 - LE CLOCHER				
		SERRURERIE				
1	27-39-30.00	ENSEMBLE METALLIQUE VITRE ACIER CIRE A CHAUD - Dim. : 3,40 x 4,50 m INTRADOS ENTRE NEF ET AVANT NEF COMPRENANT DEUX VANTAUX TIERCES (1,20 + 1,90) x 2,65 m ht	u	1		
2	27-39-82.00	PROTECTIONS GRILLAGEES ANTI-VOLATILES DES BAIES GEMINEES DU CLOCHER - Dim. : 1,00 x 2,75 m ht INTRADOS	u	6		
3	27-39-83.00	PROTECTIONS GRILLAGEES ANTI-VOLATILES DE LA BAIE DU CLOCHER - Dim. : 2,00 x 2,75 m ht INTRADOS	u	1		
4	27-39-90.00	PROTECTIONS DES VITRAUX PAR GRILLES ACIER INOXYDABLE - DIAMETRE : 1,80 m	u	1		
5	27-39-95.00	GARDE CORPS EXTERIEUR HORIZONTAL - Longueur : 2,70 m EN ACIER GALVANISE PEINT - REMPLISSAGE PAR BARREAUDAGE HORIZONTAL	u	1		
6	27-39-95.10	GARDE CORPS EXTERIEUR RAMPANT EN ACIER GALVANISE PEINT - REMPLISSAGE PAR BARREAUDAGE HORIZONTAL	ml	8,00		
		Total SERRURERIE				
	80	VITRAUX				
7	29-02-03.00	DEPOSE D'UN VITRAIL - DIAMETRE : 1,80 m - REVISION EN ATELIER ET CREATION D'UNE VENTILATION DRAINANTE EN PARTIE BASSE ET REPOSE (Bouchement provisoire de l'ouverture pendant la phase restauration du vitrail)	u	1		
8	29-02-10.00	BAVETTE ZINC SUR APPUIS PIERRE DES BAIES EQUIPEES DE VITRAUX LE LONG DES VENTILATIONS DRAINANTES	ml	2,00		
		Total VITRAUX				
		Total PHASE 1 - LE CLOCHER				
Total PHASE 1 - LE CLOCHER						
PHASE 2 - TRAITEMENT DES FACADES						
	LOC-P10 28	PHASE 2 - TRAITEMENT DES FACADES				
		SERRURERIE				
9	27-39-92.25	PROTECTIONS GRILLAGEES ANTI-VOLATILES DES BAIES DE LA NEF - Dim. : 0,85 x 2,85 m ht INTRADOS	u	4		
10	27-39-92.26	PROTECTIONS GRILLAGEES ANTI-VOLATILES DE LA BAIE DE LA NEF - Dim. : 1,05 x 1,05 m ht INTRADOS	u	1		
11	27-39-92.28	PROTECTIONS GRILLAGEES ANTI-VOLATILES DES BAIES DE LA NEF - Dim. : 1,05 x 2,85 m ht INTRADOS	u	3		
12	27-39-92.30	PROTECTIONS GRILLAGEES ANTI-VOLATILES DE LA BAIE DE LA NEF - Dim. : 1,00 à 1,05 x 3,05 m ht INTRADOS	u	4		
13	27-39-92.40	PROTECTIONS GRILLAGEES ANTI-VOLATILES DE LA BAIE DE LA NEF - Dim. : 1,15 x 3,30 m ht INTRADOS	u	1		
14	27-39-95.50	GRILLE METALLIQUE SUD-OUEST DU PASSAGE SUD - Dim. : 4,15 x 2,05 m ht EN PROFILES ACIER PEINTS COMPRENANT 2 VANTAUX DE 95 cm DE PASSAGE SUR 1,90 m Hteur - REMPLISSAGE FERS PLATS ET LAMES HORIZONTALES POUR LE VANTAIL FACE A L'ESCALIER SUD	u	1		
15	27-39-95.55	GRILLE METALLIQUE SUD-EST DU PASSAGE SUD - Dim. : 4,65 x 2,05 m ht EN PROFILES ACIER PEINTS COMPRENANT 1 VANTAIL DE 95 cm DE PASSAGE SUR 1,90 m Hteur - REMPLISSAGE FERS PLATS ET LAMES HORIZONTALES POUR LE VANTAIL	u	1		
16	27-80-64.00	GRILLE DE VENTILATION EXTERIEURE EN ALUMINIUM THERMOLAQUE TEINTE RAL DE 6 dm2 UTILE MINIMUM	u	2		
		Total SERRURERIE				
	80	VITRAUX				
17	29-02-04.00	DEPOSE DE VITRAUX - Dim. : 0,85 x 2,85 m ht - REVISION EN ATELIER ET CREATION D'UNE VENTILATION DRAINANTE EN PARTIE BASSE ET REPOSE (Bouchement provisoire de l'ouverture pendant la phase restauration du vitrail)	u	4		
18	29-02-05.00	DEPOSE D'UN VITRAIL - Dim. : 1,05 x 1,05 m ht - REVISION EN ATELIER ET CREATION D'UNE VENTILATION DRAINANTE EN PARTIE BASSE ET REPOSE (Bouchement provisoire de l'ouverture pendant la phase restauration du vitrail)	u	1		
19	29-02-07.00	DEPOSE DE VITRAUX - Dim. : 1,05 x 2,85 m ht - REVISION EN ATELIER ET CREATION D'UNE VENTILATION DRAINANTE EN PARTIE BASSE ET REPOSE (Bouchement provisoire de l'ouverture pendant la phase restauration du vitrail)	u	3		

N°	Référence	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant H.T.
20	29-02-08.00	DEPOSE DE VITRAUX - Dim. : 1,00 à 1,05 x 3,05 m ht - REVISION EN ATELIER ET CREATION D'UNE VENTILATION DRAINANTE EN PARTIE BASSE ET REPOSE (Bouchement provisoire de l'ouverture pendant la phase restauration du vitrail)	u	4		
21	29-02-09.00	DEPOSE D'UN VITRAIL - Dim. : 1,15 x 3,30 m ht - REVISION EN ATELIER ET CREATION D'UNE VENTILATION DRAINANTE EN PARTIE BASSE ET REPOSE (Bouchement provisoire de l'ouverture pendant la phase restauration du vitrail)	u	1		
22	29-02-10.00	BAVETTE ZINC SUR APPUIS PIERRE DES BAIES EQUIPEES DE VITRAUX LE LONG DES VENTILATIONS DRAINANTES	ml	13,00		
		<i>Total VITRAUX</i>				
		Total PHASE 2 - TRAITEMENT DES FACADES				
		Récapitulation				
		Total PHASE 1 - LE CLOCHER				
		Total PHASE 2 - TRAITEMENT DES FACADES				
		Total du lot hors T.V.A.				
		T.V.A. au taux de 19,60%			19,60%	
		Total T.T.C. Lot 04 : SERRURERIE - VITRAUX				